

Обґрунтування закупівлі: Поточний ремонт приміщення для прийому їжі комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей №26 Луцької міської ради» за адресою: вул. Кравчука, 30, м. Луцьк

Код ДК 021:2015: 45450000-6— Інші завершальні будівельні роботи

Закупівля: **UA-2025-05-20-009031-a**

Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення
Поточний ремонт приміщення для прийому їжі комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей №26 Луцької міської ради» за адресою: вул. Кравчука, 30, м. Луцьк код ДК 021:2015: 45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи	ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ Поточний ремонт приміщення для прийому їжі комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей №26 Луцької міської ради» за адресою: вул. Кравчука, 30, м. Луцьк. В ціну тендерної пропозиції включити вартість всіх матеріалів, конструкцій, виробів, устаткування та обладнання, які необхідні для надання таких послуг.	Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації (загальнодоступної інформації в мережі Інтернет, а також в електронній системі закупівель Prozorro, аналізу закупівельних цін попередніх років). Розмір бюджетного призначення складає 1 532 238,00 грн. у межах затверджених орієнтовних обсягів фінансування на 2025 рік.

Об'єми робіт

№	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	Розділ 1. Їдальня		
1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,08
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03
3	Демонтаж облицювання каркасів стін неперфорованими плитами деревностружковими з декоративним оздобленням товщиною 19 мм	100м2	1,62
	ПРОРІЗИ		
4	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,072
5	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 металевих у кам'яних стінах	100м2	0,02
6	Блоки дверні металопластикові	м2	9,2
7	Заповнення віконних прорізів готовими блоками (роллети)площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,084
8	Ролети	м2	8,4
	СТІНИ		
9	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,26
10	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,6
11	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,102
12	Облицювання поверхонь відкосів керамічними плитками на розчині із	100м2	0,122

	сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт		
13	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	1,96
14	Шпаклювання стін та відкосів шпаклівкою	100м2	1,96
15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін та відкосів	100м2	1,96
16	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін та відкосів	100м2	1,96
17	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та відкосів (+віконні відкоси) по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,08
СТЕЛЯ			
18	Улаштування натяжних стель з полівінілхлоридної плівки в приміщеннях площею більше 50 м2 при кріпленні багетів до цегляних стін.	100 м2	3,61
19	Профіль алюмінієвий полегшений	м	182
20	Плівка ПВХ, мат	м2	360
21	Дюбелі	шт	445
22	Пропан -бутан	кг	5
23	Гарпун	м	182
24	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,41
25	Світильники LED стельові квадратної форми	шт	41
26	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,4
27	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,04
28	Вимикач	шт	4
29	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води (б/у)	10к-т	0,8
30	Змішувачі	комплект	8
31	Сифон	комплект	8
32	Шланг до змішувача	шт.	8
	Підлога		
33	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,9
34	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	3,9
Розділ 2. Опалення			
35	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,16
36	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,24
37	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, діаметром 35 мм	100шт	0,02
38	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 25 мм	шт	2
39	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,48
40	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,04
41	Додавання однієї або двох крайніх секцій радіаторів	100шт	0,04
42	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,1488
43	Установлення вентилів	100 шт	0,08
44	Установлення кранів повітряних	комплект	4
45	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	1 шт	2
46	Навантаження сміття вручну	1 т	2,3
47	Перевезення сміття до 25 км	т	2,3

Уповноважена особа

Оксана Гах